

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 OGRODZENIE			
1.1 ST 1.30 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III	0,900		m3
1.2 ST 2.80 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy BETON B15 0,50*0,60*1,0*3 = 0,9	0,900		m3
1.3 ST 3.10 Osadzenie stalowych bram , 2-skrzydłowe rozwierane, do 13·m2 5,00*1,50 = 7,5	7,500		m2
1.4 ST 3.10 Osadzenie stalowych bram rozwieranych - Furtka 1,20*1,50 = 1,8	1,800		m2
1.5 ST 2.10 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV	392,800		m
1.6 ST 2.80 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła BETON B15 392,800*0,30*0,15 = 17,676	17,676		m3
1.7 ST 2.50 Obrzeża betonowe, 30x8·cm - PREFABRYKOWANE COKOŁY OGRODZENIOWE na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 62,00+220,00+62,00+35,00+ 20,00 = 399,0 - minus brama -5,00 = -5,0 furtka -1,20 = -1,2 392,8	392,800		m
1.8 ST 3.10 Ogrodzenia z PANELI kratowych rozstaw osiowy 2,50 m H=123 cm z prętów Fi 5 mm ze słupkiem 60x40 mm d dł. 223 cm - ocynkowane i pokryte natryskową powłoką poliestrową kol. RAL (62,00+220,00+62,00+35,00+ 20,00)*1,50 = 598,5 - MINUS BRAMA -5,00*1,50 = -7,5 - MINUS FURTKA -1,20*1,50 = -1,8 589,2	589,200		m2