

## PRZEDMIAR ROBÓT

**przebudowa drogi gminnej na działce nr 196 obręb 0009-Nowolipsk**

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	D.01.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,47		
<b>Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>						
2 d.2	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV na średnią głębokość 13 cm z uformowaniem poboczy	m2	1777,37		
3 d.2	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 4 km (wywóz urobku z koryta)	m3	174,97		
<b>Razem dział ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>3 PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANE MECHANICZNIE</b>						
4 d.3	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych ze skał twardych 0/63mm gr. 15 cm	m2	60,00		
5 d.3	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych ze skał twardych 0/63mm gr. 20 cm	m2	1777,37		
<b>Razem dział PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANE MECHANICZNIE</b>						
<b>Razem wartość kosztorysowa robót bez podatku</b>						
<b>podatek VAT</b>						
<b>Razem wartość z podatkiem</b>						

Słownie zł: